

Laporan Pekerjaan

Pekerjaan : nama proyek
Lokasi : genteng
periode : 2020-05-01 - 2020-06-30
Pelaksana : ptpt
Pengawas : PT. Concept Design Architect

No	Uraian pekerjaan	Sat	Volume	Harga Sat	Nilai	Bobot
I > PEKERJAAN PENDAHULUAN						
1	Papan nama proyek	m'	1,000	Rp. 504.800,00	Rp. 504.800,00	0.060
2	Pagar pengaman proyek sementara seng gelombang T. 2 m (Depan, samping kanan dan kiri)	m'	232,800	Rp. 233.500,00	Rp. 54.358.800,00	6.180
3	Pengukuran dan bouplank	m'	286,500	Rp. 49.900,00	Rp. 14.296.350,00	1.630
4	Mobilisasi dan Demobilisasi (Peralatan Berat dan Tenaga kerja)	bh	1,000	Rp. 20.000.000,00	Rp. 20.000.000,00	2.270
5	Pembersihan lokasi	m2	5.055,343	Rp. 3.700,00	Rp. 18.704.767,25	2.130
6	Foto proyek 3 phase	set	3,000	Rp. 255.000,00	Rp. 765.000,00	0.090
7	Air kerja	ls	1,000	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	0.570
8	Listrik kerja	ls	1,000	Rp. 5.000.000,00	Rp. 5.000.000,00	0.570
9	Direksi Keet dengan lantai plesteran	m2	32,000	Rp. 570.500,00	Rp. 18.256.000,00	2.080
10	Gudang bahan dengan lantai plesteran	m2	32,000	Rp. 510.900,00	Rp. 16.348.800,00	1.860
Sub Total					Rp. 153.234.517,25	17,440 %
II > PEKERJAAN GALIAN DAN URUGAN						
1	Galian Tanah Pondasi P1 160x160x35	m3	40,460	Rp. 51.500,00	Rp. 2.083.690,00	0.240
2	Galian Tanah Pondasi P2 130x130x35	m3	15,680	Rp. 51.500,00	Rp. 807.520,00	0.090
3	Galian Tanah Pondasi P3 100x100x35	m3	20,280	Rp. 51.500,00	Rp. 1.044.420,00	0.120
4	Galian Tanah Tiebeam TB 1 30x50	m3	61,984	Rp. 51.500,00	Rp. 3.192.176,00	0.360
5	Pekerjaan Galian Perataan Lahan	m3	1.250,168	Rp. 32.140,00	Rp. 40.180.403,30	4.570
6	Bawah Pondasi P1	m3	4,046	Rp. 155.900,00	Rp. 630.771,40	0.070
7	Bawah Pondasi P2	m3	1,568	Rp. 155.900,00	Rp. 244.451,20	0.030
8	Bawah Pondasi P3	m3	2,028	Rp. 155.900,00	Rp. 316.165,20	0.040
9	Bawah Tiebeam TB1	m3	9,536	Rp. 155.900,00	Rp. 1.486.662,40	0.170
10	Bawah Pondasi P1	m3	2,023	Rp. 744.000,00	Rp. 1.505.112,00	0.170
11	Bawah Pondasi P2	m3	0,784	Rp. 744.000,00	Rp. 583.296,00	0.070
12	Bawah Pondasi P3	m3	1,014	Rp. 744.000,00	Rp. 754.416,00	0.090
13	Bawah Tiebeam TB1	m3	4,768	Rp. 744.000,00	Rp. 3.547.392,00	0.400
14	Pekerjaan urug kembali bekas galian pondasi tapak dan tiebeam	m3	75,191	Rp. 14.300,00	Rp. 1.075.231,30	0.120
15	Tebal 125 cm dari tanah asli	m3	795,888	Rp. 169.800,00	Rp. 135.141.858,80	15.370
16	Tebal 50cm Urugan di Area Halaman	m3	554,454	Rp. 169.800,00	Rp. 94.146.319,66	10.710
17	Urugan Area Teras	m3	43,920	Rp. 169.800,00	Rp. 7.457.616,00	0.850
Sub Total					Rp. 294.197.501,26	33,470 %
III > PEKERJAAN BETON K.300						
1	Pondasi Plat Setempat Type P.1 160x160x35 cm	m3	10,504	Rp. 2.852.350,00	Rp. 29.959.658,23	3.410
2	Pondasi Plat Setempat Type P.2 130x130x35 cm	m3	4,028	Rp. 3.185.600,00	Rp. 12.831.596,80	1.460
3	Pondasi Plat Setempat Type P.3 100x100x35 cm	m3	5,187	Rp. 3.213.080,00	Rp. 16.666.245,96	1.900
4	Pondasi Tie Beam Type TB. 1 30x50 cm	m3	44,010	Rp. 4.117.030,00	Rp. 181.190.490,30	20.610
5	Beton Kolom Type K.1 30x40 cm	m3	3,242	Rp. 5.601.740,00	Rp. 18.163.081,78	2.070
6	Beton Kolom Type K.2 25x35 cm	m3	1,351	Rp. 6.743.330,00	Rp. 9.110.238,83	1.040
7	Beton Kolom Type K.3 25x35 cm	m3	2,027	Rp. 6.236.800,00	Rp. 12.638.875,20	1.440
8	Sloof SL1 25x20	m3	14,670	Rp. 3.509.110,00	Rp. 51.478.643,70	5.860
9	Sloof SL2 25x20	m3	2,350	Rp. 2.741.110,00	Rp. 6.441.608,50	0.730
10	Pasangan Bata 1:3 Trasram Atas Tiebeam	m2	254,549	Rp. 229.100,00	Rp. 58.317.061,35	6.630
11	Pelesteran Dinding 1:3 Trasraam	m2	509,097	Rp. 58.300,00	Rp. 29.680.355,10	3.380
12	Acian dinding bawah sisi luar bangunan ICS	m2	191,160	Rp. 27.400,00	Rp. 5.237.784,00	0.600
Sub Total					Rp. 431.715.639,75	49,130 %

Mengetahui
Pelaksana

Mengetahui
Pengawas

User Pelaksana
Nip. 098

User Pengawas
Nip. 890